



落橋防止装置等の溶接不良工事の対応について

落橋防止装置等の溶接不良事案に関して、県企業局管理橋梁の対応について進捗状況をお知らせします。

1 経過

9 月 11 日に公表した国土交通省発注工事において、久富産業(株)施工の落橋防止装置等の工場溶接に不良が確認された件で、企業局では同社製品を使用した管理橋梁の確認作業を進めてまいりました。

2 企業局の状況

久富産業(株)の製品を使用している橋梁は、塩尻市権現橋であり、落橋防止装置等の健全性について、県企業局の要請に基づき、施工業者が検査を実施した結果、溶接部の不良品があることが発見されました。

3 今後の対応

溶接部の健全性の検査の結果、不良と判明した部品について、今後は、国(国土交通省・厚生労働省)、並びに県建設部との連携を図りながら、対応を検討してまいります。

4 その他

落橋防止装置とは、橋桁と橋台をつなぐ支承などが、想定を超える大きな地震により、万一破壊された場合でも、橋桁が落下しないようにするために設置されているものです。

なお、溶接不良の製品が用いられた場合でも日常の通行には支障ありません。

しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)推進中

◆◇「オール信州」宣言 ◇◆

私たちは「長野県人口定着・
確かな暮らし実現総合戦略」の
実現に取り組んでいます。

企業局水道事業課技術管理係

(課長) 松下隆志 (担当) 綱島秀樹

電話 : 026-235-7381 (直通)

026-232-0111 (代表) 内線3936

FAX : 026-235-7388

E-mail : kigyo@pref.nagano.lg.jp