

工事仕様

	工種	内容	数量	単位	備考
1	グレーチング設置	19×400×995ドブ付き製品	415	枚	
	グレーチング		415	枚	
	運搬設置				
2	フェンス工事				
	UNフェンス	H1200-50 ベースプレート付き(アンカー含む)	200	m	
	既設フェンス撤去		200	m	
	新規フェンス取り付け		200	m	
3	土台成型・舗装工事				
	型枠工事	H70 片側枠	337	m	
	土台モルタル	セメント・砂・混入接着材	337	m	
	モルタル現場練り	平型ミキサー・土木	19	日	
	成型費	1輪車・作業員	19	日	
	インターロッキング遣り替え		383	m	
4	撤去工事				
	グレーチング取り外し	運搬処分含む	415	枚	
	軸受枠取り外し	鉄骨角パイプ60×70切断撤去	383	m	
5	仮設工事				
	仮囲い	カラーコーン・横バー 搬入、設置、回収	412	m	
	清掃後片付け	側溝内清掃含む	374	m	