

(表紙共 6枚)

積算数量参考書

工事名 面会人宿泊所（南楓荘）松の間、菊の間改修

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	内装工事						
	床工事						
	大引き	90×90×4m	5.00	本			
	根太	45×45×4m	20.00	本			
	木質床材/NODA	1本溝 横溝付き 抗ウイルス仕様	8.50	坪			
	天井工事						
	骨組み	既設天井利用	10.00	㎡			
	石膏ボード	一部解体箇所	24.10	㎡			
	天井点検口	9.5mm	1.00	箇所			
	天井クロス張り	450角アルミハッチ	24.10	㎡			
	壁工事						
	間仕切り下地	LGS	25.00	㎡			
	石膏ボード	12.5mm	25.00	㎡			
	壁仕上げ材	部屋外側:2×8	12.00	枚			
	壁クロス張り		50.20	㎡			
	造作工事						
	幅木	メラビ材 60×15×4m	5.00	本			
	廻り縁	メラビ材 40×15×4m	7.00	本			
	UB三方枠	メラビ材 30×110×4m	2.00	本			
	加工/造作費		24.10	㎡			
	副資材		24.10	㎡			
	小計						

番号	名称	摘要	数量	単位	備考
4	木製建具工事				
	NODA製品:片引き戸アウトセット	1981×808×30 鎌錠付	1.00	箇所	
		※組立設置費=造作費へ含む			
	小計				
5	塗装工事				
	木部塗装	材工:OSCL	24.10	m ²	
	小計				
6	電気設備工事				
	電気一式	配線 コンセント TVジャック 火報 他	1.00	式	
	シーリングライト	取付込み:~12畳	1.00	台	
	小計				
7	機械設備工事				
	給排水設備一式	配管 接続 設置	1.00	式	
		屋外土間部分はつり配管埋設後復旧	1.00	式	
	小計				

