

国立療養所宮古南静園南楓荘改装工事

履行期間：契約締結日の翌日～令和5年12月4日（予定）

工事仕様

	工種	内容	数量	単位	備考
1	玄関・廊下・キッチン				
1-1	床工事	下地：既存材撤去、下地木組 仕上：木質床材	1	式	
1-2	天井工事(キッチン)	下地：既存天井材利用 仕上：クロス張り	1	式	
1-3	壁工事	下地：既存壁利用 仕上：クロス張り	1	式	
1-4	塗装工事	既設：木軸研磨 仕上：CL塗装	1	式	
1-5	カーテン工事	既設：カーテン処分 仕上：カーテン新設	1	式	
1-6	電気設備工事	照明器具取替(玄関・キッチン×2台)	1	式	
2	藤の間				
2-1	和室工事	畳：表替え 障子：張替え カーテン：既設品処分 仕上：カーテン新設	1	式	
3	トイレ工事				
3-1	床工事	下地：既設タイル目地処理 仕上：バスナリアルデザイン	1	式	
3-2	アルミ建具工事	既設：建具撤去処分 仕上：アウトセット片引き吊り戸	1	式	
3-3	建具工事	既設：建具撤去処分 仕上：トイレブース設置	1	式	
3-4	電気工事	天井照明取替え 洗面化粧台照明取替え 換気扇取替え	1	式	
3-5	機械設備工事	小便器金具取替え 洗面化粧台取替え	1	式	
4	百合の間・菊の間				
4-1	床工事	下地：既設5分板+新規根太材骨組み 仕上：木質床材	1	式	
4-2	天井工事	下地：既設天井材利用 仕上：クロス張り・天井点検口 設置 廻り縁：メラピ材 CL塗り	1	式	
4-3	塗装工事	既設：木軸研磨 仕上：CL塗装	1	式	
4-4	壁工事	下地：LGS/木下地 仕上：室内＝クロス張り 廊下面：銘木合板張り 巾木：メラピ材 三方枠：UB＝メラピ材	1	式	
4-5	電気工事	配線・コンセント・TVジャック・他取付 照明取替え	1	式	
4-6	機械設備工事	配管・接続・設置・土間配管はつり 管理設後復旧	1	式	