

(別添①)

## 応急仮設住宅のハード面における追加工事等

※各県において、それぞれの団地ごとの必要性を踏まえつつ、優先順位をつけて実施するものとする。

### 1. 寒さ対策

- ・ 壁、天井、床下への断熱材等の追加・補強
- ・ すきま風防止用のシート等の追加・補強
- ・ 窓の二重サッシ化、複層ガラス化等
- ・ 居室へのたたみ設置
- ・ 玄関先への風除室等の整備
- ・ 窓の雪囲いの設置（十手金具及び雪よけ板）
- ・ 屋根の転落防止アングルの設置（雪降ろし時）
- ・ エアコンの追加整備
- ・ 石油ストーブ等の暖房器具の設置
- ・ トイレの暖房便座化
- ・ 換気扇、換気口の追加整備（結露対策）
- ・ 水道管等の凍結防止  
（水抜き（ドレン）、断熱材追加、防止ヒーター整備）
- ・ 合併処理浄化槽の凍結防止
- ・ エアコン室外機の高所設置化（積雪対応）
- ・ 電気設備拡充に伴う電気容量増強工事
- ・ 防風ネット・壁等の整備
- ・ 通路、駐車場の舗装及び排水用側溝の整備（除雪対応）
- ・ 堆雪場（雪捨て場）の配置
- ・ 集会所・談話室へのエアコンの設置

### 2. バリアフリー対策

- ・ 通路、駐車場の舗装及び排水用側溝の整備
- ・ 玄関の手すり、スロープ等の設置（必要世帯）
- ・ トイレの手すり、ステップ等の追加（必要世帯）
- ・ 浴室のバリアーの軽減（必要世帯）  
（滑り止め、浴槽縁の手すり設置、浴室・浴槽内の床のかさ上げ等）

### 3. 防火防犯

- ・ 外灯の増設（タイマー付き等含む）
- ・ 各住戸への消火器設置
- ・ 集会所・談話室へのA E D（自動体外式除細動器）設置
- ・ 各住戸、集会所・談話室への非常ベルの設置
- ・ 各住戸に呼び鈴の設置
- ・ カーブミラーの設置

### 4. 雨風対策

- ・ 玄関の風除室等の整備
- ・ 通路、駐車場の舗装及び排水用側溝の整備
- ・ 防風ネット・壁等の整備
- ・ 物干し台の雨よけの設置（ひさし設置等の代替策含む）

### 5. その他

- ・ 集会所、談話室の追加整備
- ・ 空き住戸を活用した、共有のトランクルーム
- ・ 居室側・玄関側の網戸の設置
- ・ シンクのみで調理台がない仕様の場合の調理台の追加
- ・ 住戸案内板の増設、名字の表記
- ・ 掲示板の増設・位置の変更

#### **（参考）今後の応急仮設住宅の仕様等において検討を行うもの**

- ・ 基準面積（収納スペース確保を含む）
- ・ 今回の追加工事に対応した仕様の標準化
- ・ 防音対策、風呂の追い炊き機能等、今回は追加工事に対応出来なかった仕様の標準化

\* 設置場所の環境・気象等を踏まえた仕様の明確化