

5.5 出雲崎町水道事業の被害

(1) 被害概要

出雲崎町の水道施設被害は次のとおりである。

出雲崎町の第1簡易水道の浄水場、配水場等の施設では被害の発生はなかった。

第2簡易水道では、配水施設の神条1号ポンプ場において、ろ過機のろ過配管に亀裂による漏水が発生した。また、建屋が液状化により傾斜した。

出雲崎町の水道施設被害状況を表5.8に、給水区域図を図5.5に示す。

表 5.8 出雲崎町の水道施設被害状況

No	場名等	施設名等	住所	被害箇所	被害状況	備考
1	神条1号ポンプ場	濾過機	大字神条	濾過配管	亀裂による漏水	
2	神条1号ポンプ場	建屋	〃	建屋	液状化による傾斜	写真 5.11

(2) 地震対策の状況と効果

出雲崎町では、緊急遮断弁設置等の地震対策は実施していなかった。



写真 5.11 神条1号ポンプ場液状化による建屋の傾斜状況